



## Schlepplift mit Langbügel

# Normafa

**Bauherr:**

Tandtsport

Hr. Etre Toth

Hajogyari sziget 108.epület

1033 Budapest

**Angebotslegende Firma:**

Doppelmayr Seilbahnen GmbH

Gewerbegebiet 15

A-2100 Stetten

**Budget - Angebot Nr. 2012 / 145**

## Budget-Angebot

### Grundlage

Als Grundlage dienen uns:

- EU-Richtlinie 2000/9/EG und Entwurf der CEN-Normen
- Ihre Anfrage mit Schichtenplan

### Konzept

Neubau eines Schlepliftes mit Langbügel:

Talstation: Antrieb

Talstation: hydraulische Spanneinrichtung

Bergstation: Umführung

## Technische Eckdaten:

Horizontale Länge	285,00	m
Höhenunterschied	64,00	m
Schräge Länge (zwischen EB)	293,10	m
Seilneigung durchschnittlich	22,46	%
Förderleistung	1099	P/h
Fahrgeschwindigkeit	2,20	m/s
Gehängeanzahl	42	Stk..
Förderseildurchmesser	16	mm
Stützenanzahl	3	Stk.
Motorleistung	Betrieb 26 Anfahren 27	kW kW
Beförderungsart	Schifahrer - Bergförderung	
Spurweite	2,5	m

Endausbau

## Spezifikation

- (1) Techn. Bearbeitung und Betreuung:**
  - Ausarbeitung der Dokumentation für unseren Lieferumfang
  
- (2) Antriebsstation:**
  - Antriebsmaschine inkl. Getriebe und Bremsen
  - Antriebsscheibe
  
- (3) Umlenkstation:**
  - Umlenkmaschine
  - Umlenkscheibe
  
- (4) Hydraulische Spannung**
  - Hydraulische Spanneinrichtung
  
- (5) Elektrotechnische Ausrüstung**
  - Drehstromantrieb
  - Steuerungseinrichtungen
  
- (6) Fahrbetriebsmittel:**
  - Schleppgeräte komplett inkl. Gehänge und Klemme
  
- (7) Streckenausrüstung:**
  - Rollenbatterien
  - Komplette Stützen
  
- (8) Förderseil:**
  - Gespleißtes Seale Förderseil
  
- (9) Zubehör:**
  - Komplette erforderliches Spezialausrüstung
  
- (10) Ersatzteile:**
  - Ersatzteilkpaket entsprechend unseren Erfahrungen
  
- (11) Fracht:**
  - Fracht des o.a. Lieferumfanges, soweit mit Straßen-LKW fahrbar
  
- (12) Montage:**
  - Monteurbeistellung für die Montageleitung

## Allgemeine Offertkonditionen

**Lieferausschluß** Unser Angebot umfasst die vorstehend taxativ angeführten Leistungen. Nicht enthalten und zu Lasten des Bauherrn sind insbesondere:

- Gutachten inkl. Vermessung
- Sämtliche Bauarbeiten
- Kommandoräume
- Stromzuführung und Elektrotechnik bis einschliesslich Niederspannungs-Hauptschalter
- Sämtliche Transporte ab Abladeplatz
- Beistellung der Hilfsmonteur für die Montage
- behördliche Genehmigungskosten

**Liefertermin** 6 Monate ab rechtswirksamer Auftragserteilung und Klärung aller kaufmännischen und technischen Details.

**Zahlungskonditionen**

- 15% Anzahlung bei Auftragserteilung
- 75% bei Lieferung
- 10% nach Abnahme

Für die 2. und 3. Zahlung erbitten wir vor Lieferbeginn eine abstrakte, unwiderrufliche Bankgarantie mit einer Laufzeit 8 Wochen über den geplanten Abnahmetermin hinaus.

Zzgl. allfälliger VAT  
VAT mit jeder Teilrechnung entsprechend den jeweiligen Vorschriften

Oder nach gesonderter Vereinbarung

**Preisbasis** Unsere Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer und sind auf Basis der heutigen Material- und Lohnkosten kalkuliert.

**Garantie** 2 Jahre, 4 Jahre auf das Hauptgetriebe

**Allg. Liefer- und Montagebedingungen** Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen für den Seilbahnbau im Fachverband der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs vom 01.12.2003.

**Budgetpreis** Budgetpreis des o.a. Liefer- und Leistungsumfanges (Pos. 1 – 12)

**EUR 257.000.-**  
=====

Stetten, 02.10.2012

**Doppelmayr Seilbahnen GmbH**

Michael Bitterl

